

Kosztorys - Przedmiar robót

Obiekt	Budynek administracyjno-biurowy. Malowanie pomieszczeń od parteru do III piętra.
Budowa	Bydgoszcz ul. Powstańców Wlkp. 10
Inwestor	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii - Bydgoszcz ul. Powstańców Wlkp. 10
Biuro kosztorysowe	Biuro Kosztorysowania, Nadzoru i Koordynacji Robót - Andrzej Żurek - Białe Błota ul. Forteczna 17

Sporządził Andrzej Żurek

Białe Błota 25 czerwiec 2014 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Budynek administracyjno-biurowy. Malowanie pomieszczeń od parteru do III piętra.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I. Pomieszczenia parteru.		
1	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
		korytarz (18,63+1,76)*2*2,34	m2	95,425
		pom. 21 (3,77+2,70)*3,04	m2	19,669
		pom. 22 (3,96+3,80)*3,04	m2	23,590
		pom. 23 (4,01+5,03)*3,04	m2	27,482
		pom. 20 (3,71+2,69)*3,04	m2	19,456
		pom. 19 (3,70*2+2,77)*3,04+(3,44*2+2,21)*3,04	m2	58,550
		pom. 24 (4,17+2,56)*2*3,04	m2	40,918
		pom. 25 (4,13+2,21)*2*3,04	m2	38,547
		pom. 26 (4,31+3,83)*2*3,04	m2	49,491
		pom. 18 (5,36+3,45)*2*1,52	m2	26,782
		holl (5,80+6,75)*2*3,04	m2	76,304
		korytarz (21,50+1,61)*2*2,34	m2	108,155
		pom. 1 ((6,73+2,75)*2+(6,62+4,25)*2*2)*3,04	m2	189,818
		pom. 15 (3,49+2,86)*2*3,04	m2	38,608
		pom. 4 (5,90+2,99)*2*3,04	m2	54,051
		pom. 14 (3,49+2,84)*2*3,04	m2	38,486
		pom. 6 (6,11+2,85)*2*3,04*2	m2	108,954
		pom. 13 (3,49+2,84)*2*3,04	m2	38,486
		pom. 7 (6,11+2,81)*2*3,04	m2	54,234
		pom. 12 (3,49+2,84)*2*3,04	m2	38,486
		pom. 8 (6,11+2,85)*2*3,04	m2	54,477
		pom. 11 (3,49+2,82)*2*3,04	m2	38,365
		pom. 10 (3,49+3,15)*2*3,04	m2	40,371
		pom. 9 (6,11+3,13)*2*3,04	m2	56,179
		minus powierzchnia otworów okiennych o pow. ponad 3,0 m2 -((2,35*2,15)*25+(1,45*2,15)*2)	m2	-132,548
		razem	m2	1.202,336
2	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT		
		korytarz (18,63+1,76)*2*2,34	m2	95,425
		pom. 21 (3,77+2,70)*3,04	m2	19,669
		pom. 22 (3,96+3,80)*3,04	m2	23,590
		pom. 23 (4,01+5,03)*3,04	m2	27,482
		pom. 20 (3,71+2,69)*3,04	m2	19,456
		pom. 19 (3,70*2+2,77)*3,04+(3,44*2+2,21)*3,04	m2	58,550
		pom. 24 (4,17+2,56)*2*3,04	m2	40,918
		pom. 25 (4,13+2,21)*2*3,04	m2	38,547
		pom. 26 (4,31+3,83)*2*3,04	m2	49,491
		pom. 18 (5,36+3,45)*2*1,52	m2	26,782
		holl (5,80+6,75)*2*3,04	m2	76,304
		korytarz (21,50+1,61)*2*2,34	m2	108,155
		pom. 1 ((6,73+2,75)*2+(6,62+4,25)*2*2)*3,04	m2	189,818
		pom. 15 (3,49+2,86)*2*3,04	m2	38,608
		pom. 4 (5,90+2,99)*2*3,04	m2	54,051
		pom. 14 (3,49+2,84)*2*3,04	m2	38,486
		pom. 6 (6,11+2,85)*2*3,04*2	m2	108,954
		pom. 13 (3,49+2,84)*2*3,04	m2	38,486
		pom. 7 (6,11+2,81)*2*3,04	m2	54,234
		pom. 12 (3,49+2,84)*2*3,04	m2	38,486
		pom. 8 (6,11+2,85)*2*3,04	m2	54,477
		pom. 11 (3,49+2,82)*2*3,04	m2	38,365
		pom. 10 (3,49+3,15)*2*3,04	m2	40,371
		pom. 9 (6,11+3,13)*2*3,04	m2	56,179
		minus powierzchnia otworów okiennych o pow. ponad 3,0 m2 -((2,35*2,15)*25+(1,45*2,15)*2)	m2	-132,548
		razem	m2	1.202,336
3	KNR 2-02 0815/03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach		
		korytarz (18,63+1,76)*2*2,34	m2	95,425
		pom. 21 (3,77+2,70)*3,04	m2	19,669
		pom. 22 (3,96+3,80)*3,04	m2	23,590
		pom. 23 (4,01+5,03)*3,04	m2	27,482
		pom. 20 (3,71+2,69)*3,04	m2	19,456
		pom. 19 (3,70*2+2,77)*3,04+(3,44*2+2,21)*3,04	m2	58,550
		pom. 24 (4,17+2,56)*2*3,04	m2	40,918

Budynek administracyjno-biurowy. Malowanie pomieszczeń od parteru do III piętra.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
8	KNR 4-01 1216/01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią		
		(18,63*1,76)+(3,77*2,70)+(3,96*3,80)+(4,01*5,03)+(3,71*2,69)+(3,70*2,77)+(3,44*2,21)+(4,17*2,56)+(4,13*2,21)+(4,31*3,83)+(5,36*3,45)+(5,80*6,75)+(21,50*1,61)+(6,73*2,75)+(6,62*4,25)+(3,49*2,86)+(5,90*2,99)+(3,49*2,84)+(6,11*2,85)*2+(3,49*2,84)+(6,11*2,81)+(3,49*2,84)+(6,11*2,85)+(3,49*2,82)+(3,49*3,15)+(6,11*3,13)	m2	447,953
		razem	m2	447,953
9	KNR 4-01 1216/02 analogia	Usunięcie folii		
		(18,63*1,76)+(3,77*2,70)+(3,96*3,80)+(4,01*5,03)+(3,71*2,69)+(3,70*2,77)+(3,44*2,21)+(4,17*2,56)+(4,13*2,21)+(4,31*3,83)+(5,36*3,45)+(5,80*6,75)+(21,50*1,61)+(6,73*2,75)+(6,62*4,25)+(3,49*2,86)+(5,90*2,99)+(3,49*2,84)+(6,11*2,85)*2+(3,49*2,84)+(6,11*2,81)+(3,49*2,84)+(6,11*2,85)+(3,49*2,82)+(3,49*3,15)+(6,11*3,13)	m2	447,953
		razem	m2	447,953

Budynek administracyjno-biurowy. Malowanie pomieszczeń od parteru do III piętra.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2. Pomieszczenia I piętra.		
10	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
		pom. 122 (5,77+3,88)*2*3,10	m2	59,830
		pom. 120 (3,88+2,88)*2*3,10	m2	41,912
		pom. 121 (3,88+3,09)*2*3,10	m2	43,214
		pom. 119 (3,88+2,70)*2*3,10	m2	40,796
		pom. 118 (3,88+2,92)*2*3,10	m2	42,160
		korytarz (23,05+2,04)*2*2,33	m2	116,919
		pom. 126 (11,74+5,54)*2*3,10	m2	107,136
		pom. 124 (5,27+3,00)*2*3,10	m2	51,274
		pom. 123 (5,27+2,94)*2*3,10	m2	50,902
		pom. 127 (5,27+3,18)*2*3,10	m2	52,390
		pom. 128 (5,27+3,18)*2*3,10	m2	52,390
		korytarzyk przy pom. 101 (2,02+3,15)*2*3,10	m2	32,054
		pom. 104 (6,57+2,91)*2*3,10	m2	58,776
		pom. 101 (5,77+3,15)*2*3,10	m2	55,304
		pom. 102 (4,09+5,85)*2*3,10	m2	61,628
		pom. 103 (5,51+2,79)*2*3,10	m2	51,460
		pom. 105 i 106 ((6,52+2,97)*2+(6,06+2,83)*2)*1,62	m2	59,551
		pom. 114 (4,25+2,99)*2*3,10	m2	44,888
		pom. 107 i 108 ((6,12+2,84)*2+(6,12+2,83)*2)*3,10	m2	111,042
		pom. 109 (6,12+2,87)*2*3,10	m2	55,738
		pom. 110 (6,12+3,03)*2*1,59	m2	29,097
		pom. 111 ((3,60+3,14)*2+(3,60+2,62)*2)*3,10	m2	80,352
		pom. 112 (4,24+3,13)*2*3,10	m2	45,694
		pom. 113 (2,71+4,24)*2*3,10	m2	43,090
		pom. 114 (4,27+3,00)*2*1,67	m2	24,282
		pom. 115 (4,22+2,71)*2*3,10	m2	42,966
		korytarz (18,11+1,72)*2*2,37	m2	93,994
		minus powierzchnia otworów okiennych o pow. ponad 3,0 m2 -((2,35*2,15)*30+(1,45*2,15)*1)	m2	-154,693
		razem	m2	1.394,146
11	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT		
		pom. 122 (5,77+3,88)*2*3,10	m2	59,830
		pom. 120 (3,88+2,88)*2*3,10	m2	41,912
		pom. 121 (3,88+3,09)*2*3,10	m2	43,214
		pom. 119 (3,88+2,70)*2*3,10	m2	40,796
		pom. 118 (3,88+2,92)*2*3,10	m2	42,160
		korytarz (23,05+2,04)*2*2,33	m2	116,919
		pom. 126 (11,74+5,54)*2*3,10	m2	107,136
		pom. 124 (5,27+3,00)*2*3,10	m2	51,274
		pom. 123 (5,27+2,94)*2*3,10	m2	50,902
		pom. 127 (5,27+3,18)*2*3,10	m2	52,390
		pom. 128 (5,27+3,18)*2*3,10	m2	52,390
		korytarzyk przy pom. 101 (2,02+3,15)*2*3,10	m2	32,054
		pom. 104 (6,57+2,91)*2*3,10	m2	58,776
		pom. 101 (5,77+3,15)*2*3,10	m2	55,304
		pom. 102 (4,09+5,85)*2*3,10	m2	61,628
		pom. 103 (5,51+2,79)*2*3,10	m2	51,460
		pom. 105 i 106 ((6,52+2,97)*2+(6,06+2,83)*2)*1,62	m2	59,551
		pom. 114 (4,25+2,99)*2*3,10	m2	44,888
		pom. 107 i 108 ((6,12+2,84)*2+(6,12+2,83)*2)*3,10	m2	111,042
		pom. 109 (6,12+2,87)*2*3,10	m2	55,738
		pom. 110 (6,12+3,03)*2*1,59	m2	29,097
		pom. 111 ((3,60+3,14)*2+(3,60+2,62)*2)*3,10	m2	80,352
		pom. 112 (4,24+3,13)*2*3,10	m2	45,694
		pom. 113 (2,71+4,24)*2*3,10	m2	43,090
		pom. 114 (4,27+3,00)*2*1,67	m2	24,282
		pom. 115 (4,22+2,71)*2*3,10	m2	42,966
		korytarz (18,11+1,72)*2*2,37	m2	93,994
		minus powierzchnia otworów okiennych o pow. ponad 3,0 m2 -((2,35*2,15)*30+(1,45*2,15)*1)	m2	-154,693
		razem	m2	1.394,146
12	KNR 2-02 0815/03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach		
		pom. 122 (5,77+3,88)*2*3,10	m2	59,830

Budynek administracyjno-biurowy. Malowanie pomieszczeń od parteru do III piętra.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		pom. 120 (3,88+2,88)*2*3,10	m2	41,912
		pom. 121 (3,88+3,09)*2*3,10	m2	43,214
		pom. 119 (3,88+2,70)*2*3,10	m2	40,796
		pom. 118 (3,88+2,92)*2*3,10	m2	42,160
		korytarz (23,05+2,04)*2*2,33	m2	116,919
		pom. 126 (11,74+5,54)*2*3,10	m2	107,136
		pom. 124 (5,27+3,00)*2*3,10	m2	51,274
		pom. 123 (5,27+2,94)*2*3,10	m2	50,902
		pom. 127 (5,27+3,18)*2*3,10	m2	52,390
		pom. 128 (5,27+3,18)*2*3,10	m2	52,390
		korytarzyk przy pom. 101 (2,02+3,15)*2*3,10	m2	32,054
		pom. 104 (6,57+2,91)*2*3,10	m2	58,776
		pom. 101 (5,77+3,15)*2*3,10	m2	55,304
		pom. 102 (4,09+5,85)*2*3,10	m2	61,628
		pom. 103 (5,51+2,79)*2*3,10	m2	51,460
		pom. 105 i 106 ((6,52+2,97)*2+(6,06+2,83)*2)*1,62	m2	59,551
		pom. 114 (4,25+2,99)*2*3,10	m2	44,888
		pom. 107 i 108 ((6,12+2,84)*2+(6,12+2,83)*2)*3,10	m2	111,042
		pom. 109 (6,12+2,87)*2*3,10	m2	55,738
		pom. 110 (6,12+3,03)*2*1,59	m2	29,097
		pom. 111 ((3,60+3,14)*2+(3,60+2,62)*2)*3,10	m2	80,352
		pom. 112 (4,24+3,13)*2*3,10	m2	45,694
		pom. 113 (2,71+4,24)*2*3,10	m2	43,090
		pom. 114 (4,27+3,00)*2*1,67	m2	24,282
		pom. 115 (4,22+2,71)*2*3,10	m2	42,966
		korytarz (18,11+1,72)*2*2,37	m2	93,994
		minus powierzchnia otworów okiennych o pow. ponad 3,0 m2 $-(2,35*2,15)*30+(1,45*2,15)*1$	m2	-154,693
		razem	m2	1.394,146
13	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT		
		pom. 122 (5,77+3,88)*2*3,10	m2	59,830
		pom. 120 (3,88+2,88)*2*3,10	m2	41,912
		pom. 121 (3,88+3,09)*2*3,10	m2	43,214
		pom. 119 (3,88+2,70)*2*3,10	m2	40,796
		pom. 118 (3,88+2,92)*2*3,10	m2	42,160
		korytarz (23,05+2,04)*2*2,33	m2	116,919
		pom. 126 (11,74+5,54)*2*3,10	m2	107,136
		pom. 124 (5,27+3,00)*2*3,10	m2	51,274
		pom. 123 (5,27+2,94)*2*3,10	m2	50,902
		pom. 127 (5,27+3,18)*2*3,10	m2	52,390
		pom. 128 (5,27+3,18)*2*3,10	m2	52,390
		korytarzyk przy pom. 101 (2,02+3,15)*2*3,10	m2	32,054
		pom. 104 (6,57+2,91)*2*3,10	m2	58,776
		pom. 101 (5,77+3,15)*2*3,10	m2	55,304
		pom. 102 (4,09+5,85)*2*3,10	m2	61,628
		pom. 103 (5,51+2,79)*2*3,10	m2	51,460
		pom. 105 i 106 ((6,52+2,97)*2+(6,06+2,83)*2)*1,62	m2	59,551
		pom. 114 (4,25+2,99)*2*3,10	m2	44,888
		pom. 107 i 108 ((6,12+2,84)*2+(6,12+2,83)*2)*3,10	m2	111,042
		pom. 109 (6,12+2,87)*2*3,10	m2	55,738
		pom. 110 (6,12+3,03)*2*1,59	m2	29,097
		pom. 111 ((3,60+3,14)*2+(3,60+2,62)*2)*3,10	m2	80,352
		pom. 112 (4,24+3,13)*2*3,10	m2	45,694
		pom. 113 (2,71+4,24)*2*3,10	m2	43,090
		pom. 114 (4,27+3,00)*2*1,67	m2	24,282
		pom. 115 (4,22+2,71)*2*3,10	m2	42,966
		korytarz (18,11+1,72)*2*2,37	m2	93,994
		minus powierzchnia otworów okiennych o pow. ponad 3,0 m2 $-(2,35*2,15)*30+(1,45*2,15)*1$	m2	-154,693
		razem	m2	1.394,146
14	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoża gipsowych z gruntowaniem		
		pozostałe pomieszczenia 1394,146-524,287	m2	869,859
		razem	m2	869,859
15	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, zmywalnymi wewnętrznymi podłoża gipsowych z gruntowaniem		
		pom. 122 (5,77+3,88)*2*3,10	m2	59,830

Budynek administracyjno-biurowy. Malowanie pomieszczeń od parteru do III piętra.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		pom. 120 (3,88+2,88)*2*3,10 pom. 121 (3,88+3,09)*2*3,10 pom. 119 (3,88+2,70)*2*3,10 pom. 105 i 106 ((6,52+2,97)*2+(6,06+2,83)*2)*1,62 pom. 114 (4,25+2,99)*2*3,10 pom. 107 i 108 ((6,12+2,84)*2+(6,12+2,83)*2)*3,10 pom. 110 (6,12+3,03)*2*1,59 pom. 111 ((3,60+3,14)*2+(3,60+2,62)*2)*3,10 pom. 114 (4,27+3,00)*2*1,67 pom. 115 (4,22+2,71)*2*3,10 minus powierzchnia otworów okiennych o pow. ponad 3,0 m2 -((2,35*2,15)*10+(1,45*2,15)*1)	m2	41,912
			m2	43,214
			m2	40,796
			m2	59,551
			m2	44,888
			m2	111,042
			m2	29,097
			m2	80,352
			m2	24,282
			m2	42,966
			m2	-53,643
		razem	m2	524,287
16	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50mm (3,04+1,00)*2*30		
			m	242,400
		razem	m	242,400
17	KNR 4-01 1216/01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią (5,77*3,88)+(3,88*2,88)+(3,88*3,09)+(3,88*2,70)+(3,88*2,92)+(23,05*2,04)+(11,74*5,54)+(5,27*3,00)+(5,27*2,99)+(5,27*3,18)+(5,27*3,18)+(2,02*3,15)+(6,57*2,91)+(5,77*3,15)+(4,09*5,85)+(5,51*2,79)+(6,52*2,97)+(6,06*2,83)+(4,25*2,99)+(6,12*2,84)+(6,12*2,83)+(6,12*2,87)+(6,12*3,03)+(3,60*3,14)+(3,60*2,62)+(4,24*3,13)+(2,71*4,24)+(4,27*3,00)+(4,22*2,71)+(18,11+1,72)*2	m2	556,893
		razem	m2	556,893
18	KNR 4-01 1216/02 analogia	Usunięcie folii (5,77*3,88)+(3,88*2,88)+(3,88*3,09)+(3,88*2,70)+(3,88*2,92)+(23,05*2,04)+(11,74*5,54)+(5,27*3,00)+(5,27*2,99)+(5,27*3,18)+(5,27*3,18)+(2,02*3,15)+(6,57*2,91)+(5,77*3,15)+(4,09*5,85)+(5,51*2,79)+(6,52*2,97)+(6,06*2,83)+(4,25*2,99)+(6,12*2,84)+(6,12*2,83)+(6,12*2,87)+(6,12*3,03)+(3,60*3,14)+(3,60*2,62)+(4,24*3,13)+(2,71*4,24)+(4,27*3,00)+(4,22*2,71)+(18,11+1,72)*2	m2	556,893
		razem	m2	556,893

Budynek administracyjno-biurowy. Malowanie pomieszczeń od parteru do III piętra.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		3. Pomieszczenia II piętra.		
19	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
		pom. 204 (6,53+2,89)*2*3,06	m2	57,650
		pom. 205 (6,53+2,73)*2*1,54	m2	28,521
		pom. 206 (6,53+2,80)*2*1,54	m2	28,736
		pom. 207 (6,53+2,84)*2*1,54	m2	28,860
		pom. 208 (6,53+2,85)*2*1,54	m2	28,890
		pom. 209 (6,53+3,08)*2*1,54	m2	29,599
		pom. 210 (6,18+4,31)*2*1,54	m2	32,309
		pom. 211 (3,73+4,27)*2*1,54	m2	24,640
		pom. 213 (4,24+2,85)*2*3,06	m2	43,391
		korytarz (17,29+1,72)*2*2,33	m2	88,587
		pom. 217 (4,16+4,02)*2*3,06	m2	50,062
		pom. 201 (3,59+4,21)*2*3,06	m2	47,736
		pom. 216 (4,04+1,95)*2*1,60	m2	19,168
		pom. 202 ((6,04+2,85)*2+(4,26+3,09)*2)*1,60	m2	51,968
		pom.203 (6,53+2,95)*2*1,60	m2	30,336
		pom. 215 ((0,79+1,28)*2+(2,43+1,13)*2+(1,42+1,51)*2)*1,06	m2	18,147
		korytarz (9,44+1,72)*2*2,34	m2	52,229
		minus powierzchnia otworów okiennych o pow. ponad 3,0 m2 $-(2,35*2,15)*16+(1,45*2,15)*4$	m2	-93,310
		razem	m2	567,519
20	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT		
		pom. 204 (6,53+2,89)*2*3,06	m2	57,650
		pom. 205 (6,53+2,73)*2*1,54	m2	28,521
		pom. 206 (6,53+2,80)*2*1,54	m2	28,736
		pom. 207 (6,53+2,84)*2*1,54	m2	28,860
		pom. 208 (6,53+2,85)*2*1,54	m2	28,890
		pom. 209 (6,53+3,08)*2*1,54	m2	29,599
		pom. 210 (6,18+4,31)*2*1,54	m2	32,309
		pom. 211 (3,73+4,27)*2*1,54	m2	24,640
		pom. 213 (4,24+2,85)*2*3,06	m2	43,391
		korytarz (17,29+1,72)*2*2,33	m2	88,587
		pom. 217 (4,16+4,02)*2*3,06	m2	50,062
		pom. 201 (3,59+4,21)*2*3,06	m2	47,736
		pom. 216 (4,04+1,95)*2*1,60	m2	19,168
		pom. 202 ((6,04+2,85)*2+(4,26+3,09)*2)*1,60	m2	51,968
		pom.203 (6,53+2,95)*2*1,60	m2	30,336
		pom. 215 ((0,79+1,28)*2+(2,43+1,13)*2+(1,42+1,51)*2)*1,06	m2	18,147
		korytarz (9,44+1,72)*2*2,34	m2	52,229
		minus powierzchnia otworów okiennych o pow. ponad 3,0 m2 $-(2,35*2,15)*16+(1,45*2,15)*4$	m2	-93,310
		razem	m2	567,519
21	KNR 2-02 0815/03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach		
		pom. 204 (6,53+2,89)*2*3,06	m2	57,650
		pom. 205 (6,53+2,73)*2*1,54	m2	28,521
		pom. 206 (6,53+2,80)*2*1,54	m2	28,736
		pom. 207 (6,53+2,84)*2*1,54	m2	28,860
		pom. 208 (6,53+2,85)*2*1,54	m2	28,890
		pom. 209 (6,53+3,08)*2*1,54	m2	29,599
		pom. 210 (6,18+4,31)*2*1,54	m2	32,309
		pom. 211 (3,73+4,27)*2*1,54	m2	24,640
		pom. 213 (4,24+2,85)*2*3,06	m2	43,391
		korytarz (17,29+1,72)*2*2,33	m2	88,587
		pom. 217 (4,16+4,02)*2*3,06	m2	50,062
		pom. 201 (3,59+4,21)*2*3,06	m2	47,736
		pom. 216 (4,04+1,95)*2*1,60	m2	19,168
		pom. 202 ((6,04+2,85)*2+(4,26+3,09)*2)*1,60	m2	51,968
		pom.203 (6,53+2,95)*2*1,60	m2	30,336
		pom. 215 ((0,79+1,28)*2+(2,43+1,13)*2+(1,42+1,51)*2)*1,06	m2	18,147
		korytarz (9,44+1,72)*2*2,34	m2	52,229
		minus powierzchnia otworów okiennych o pow. ponad 3,0 m2 $-(2,35*2,15)*16+(1,45*2,15)*4$	m2	-93,310
		razem	m2	567,519

Budynek administracyjno-biurowy. Malowanie pomieszczeń od parteru do III piętra.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość		
22	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT				
		pom. 204 (6,53+2,89)*2*3,06	m2	57,650		
		pom. 205 (6,53+2,73)*2*1,54	m2	28,521		
		pom. 206 (6,53+2,80)*2*1,54	m2	28,736		
		pom. 207 (6,53+2,84)*2*1,54	m2	28,860		
		pom. 208 (6,53+2,85)*2*1,54	m2	28,890		
		pom. 209 (6,53+3,08)*2*1,54	m2	29,599		
		pom. 210 (6,18+4,31)*2*1,54	m2	32,309		
		pom. 211 (3,73+4,27)*2*1,54	m2	24,640		
		pom. 213 (4,24+2,85)*2*3,06	m2	43,391		
		korytarz (17,29+1,72)*2*2,33	m2	88,587		
		pom. 217 (4,16+4,02)*2*3,06	m2	50,062		
		pom. 201 (3,59+4,21)*2*3,06	m2	47,736		
		pom. 216 (4,04+1,95)*2*1,60	m2	19,168		
		pom. 202 ((6,04+2,85)*2+(4,26+3,09)*2)*1,60	m2	51,968		
		pom.203 (6,53+2,95)*2*1,60	m2	30,336		
		pom. 215 ((0,79+1,28)*2+(2,43+1,13)*2+(1,42+1,51)*2)*1,06	m2	18,147		
		korytarz (9,44+1,72)*2*2,34	m2	52,229		
		minus powierzchnia otworów okiennych o pow. ponad 3,0 m2 -((2,35*2,15)*16+(1,45*2,15)*4)	m2	-93,310		
			razem	m2	567,519	
23	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem				
		pozostałepomieszczenia 567,519-267,367	m2	300,152		
		razem	m2	300,152		
24	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, zmywalnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem				
		pom. 204 (6,53+2,89)*2*3,06	m2	57,650		
		pom. 205 (6,53+2,73)*2*1,54	m2	28,521		
		pom. 206 (6,53+2,80)*2*1,54	m2	28,736		
		pom. 207 (6,53+2,84)*2*1,54	m2	28,860		
		pom. 208 (6,53+2,85)*2*1,54	m2	28,890		
		pom. 209 (6,53+3,08)*2*1,54	m2	29,599		
		pom. 210 (6,18+4,31)*2*1,54	m2	32,309		
		pom. 211 (3,73+4,27)*2*1,54	m2	24,640		
		pom. 216 (4,04+1,95)*2*1,60	m2	19,168		
		pom. 202 ((6,04+2,85)*2+(4,26+3,09)*2)*1,60	m2	51,968		
		pom.203 (6,53+2,95)*2*1,60	m2	30,336		
		minus powierzchnia otworów okiennych o pow. ponad 3,0 m2 -((2,35*2,15)*16+(1,45*2,15)*4)	m2	-93,310		
			razem	m2	267,367	
		25	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50mm		
				(3,04+1,00)*2*20	m	161,600
				razem	m	161,600
		26	KNR 4-01 1216/01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią		
				(6,53*2,89)+(6,53*2,73)+(6,53*2,80)+(6,53*2,84)+(6,53*2,85)+(6,53*3,08)+(6,18*4,31)+(3,73*4,22)+(4,91*3,59)+(4,24*2,85)+(17,29*1,72)+(4,16*4,02)+(3,59*4,21)+(4,04*1,95)+(6,04*2,85)+(4,26*3,09)+(6,53*2,95)+(9,44*1,72)	m2	319,670
				razem	m2	319,670
27	KNR 4-01 1216/02 analogia	Usunięcie folii				
		(6,53*2,89)+(6,53*2,73)+(6,53*2,80)+(6,53*2,84)+(6,53*2,85)+(6,53*3,08)+(6,18*4,31)+(3,73*4,22)+(4,91*3,59)+(4,24*2,85)+(17,29*1,72)+(4,16*4,02)+(3,59*4,21)+(4,04*1,95)+(6,04*2,85)+(4,26*3,09)+(6,53*2,95)+(9,44*1,72)	m2	319,670		
		razem	m2	319,670		

Budynek administracyjno-biurowy. Malowanie pomieszczeń od parteru do III piętra.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		4. Pomieszczenia III piętra.		
28	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 pom. 313 (3,45+2,74)*2*3,10 pom. 304 (6,12+2,95)*2*1,48 pom.314 ((2,15+1,59)*2+(2,44+0,93)+(1,89+1,41)*2)*1,09 pom. 315 ((0,79+1,28)*2+(2,43+1,13)*2+(1,42+1,51)*2)*1,06 pom. 303 (6,57+2,63)*2*1,63 pom. 316 (4,08+2,89)*2*1,55+(3,23+2,81)*2*3,10 pom. 301 ((5,71+4,95)*2+(5,71+3,09)*2)*3,10 korytarzyk ((1,41+1,75)*2+(1,37+2,84)*2+(2,99+1,64)*2)*3,10 w.c. (1,59+1,07)*2*0,78 minus powierzchnia otworów okiennych o pow. ponad 3,0 m2 -((2,35*2,15)*9+(1,45*2,15)*3)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	38,378 26,847 19,021 18,147 29,992 59,055 120,652 74,400 4,150 -54,825
		razem	m2	335,817
29	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT pom. 313 (3,45+2,74)*2*3,10 pom. 304 (6,12+2,95)*2*1,48 pom.314 ((2,15+1,59)*2+(2,44+0,93)+(1,89+1,41)*2)*1,09 pom. 315 ((0,79+1,28)*2+(2,43+1,13)*2+(1,42+1,51)*2)*1,06 pom. 303 (6,57+2,63)*2*1,63 pom. 316 (4,08+2,89)*2*1,55+(3,23+2,81)*2*3,10 pom. 301 ((5,71+4,95)*2+(5,71+3,09)*2)*3,10 korytarzyk ((1,41+1,75)*2+(1,37+2,84)*2+(2,99+1,64)*2)*3,10 w.c. (1,59+1,07)*2*0,78 minus powierzchnia otworów okiennych o pow. ponad 3,0 m2 -((2,35*2,15)*9+(1,45*2,15)*3)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	38,378 26,847 19,021 18,147 29,992 59,055 120,652 74,400 4,150 -54,825
		razem	m2	335,817
30	KNR 2-02 0815/03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach pom. 313 (3,45+2,74)*2*3,10 pom. 304 (6,12+2,95)*2*1,48 pom.314 ((2,15+1,59)*2+(2,44+0,93)+(1,89+1,41)*2)*1,09 pom. 315 ((0,79+1,28)*2+(2,43+1,13)*2+(1,42+1,51)*2)*1,06 pom. 303 (6,57+2,63)*2*1,63 pom. 316 (4,08+2,89)*2*1,55+(3,23+2,81)*2*3,10 pom. 301 ((5,71+4,95)*2+(5,71+3,09)*2)*3,10 korytarzyk ((1,41+1,75)*2+(1,37+2,84)*2+(2,99+1,64)*2)*3,10 w.c. (1,59+1,07)*2*0,78 minus powierzchnia otworów okiennych o pow. ponad 3,0 m2 -((2,35*2,15)*9+(1,45*2,15)*3)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	38,378 26,847 19,021 18,147 29,992 59,055 120,652 74,400 4,150 -54,825
		razem	m2	335,817
31	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT pom. 313 (3,45+2,74)*2*3,10 pom. 304 (6,12+2,95)*2*1,48 pom.314 ((2,15+1,59)*2+(2,44+0,93)+(1,89+1,41)*2)*1,09 pom. 315 ((0,79+1,28)*2+(2,43+1,13)*2+(1,42+1,51)*2)*1,06 pom. 303 (6,57+2,63)*2*1,63 pom. 316 (4,08+2,89)*2*1,55+(3,23+2,81)*2*3,10 pom. 301 ((5,71+4,95)*2+(5,71+3,09)*2)*3,10 korytarzyk ((1,41+1,75)*2+(1,37+2,84)*2+(2,99+1,64)*2)*3,10 w.c. (1,59+1,07)*2*0,78 minus powierzchnia otworów okiennych o pow. ponad 3,0 m2 -((2,35*2,15)*9+(1,45*2,15)*3)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	38,378 26,847 19,021 18,147 29,992 59,055 120,652 74,400 4,150 -54,825
		razem	m2	335,817
32	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem pozostałe pomieszczenia 335,817-213,218	m2	122,599
		razem	m2	122,599
33	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, zmywalnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem pom. 304 (6,12+2,95)*2*1,48 pom. 303 (6,57+2,63)*2*1,63 pom. 316 (4,08+2,89)*2*1,55+(3,23+2,81)*2*3,10 pom. 301 ((5,71+4,95)*2+(5,71+3,09)*2)*3,10 minus powierzchnia otworów okiennych o pow. ponad 3,0 m2 -((2,35*2,15)*4+(1,45*2,15)*1)	m2 m2 m2 m2 m2	26,847 29,992 59,055 120,652 -23,328
		razem	m2	213,218
34	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50mm		

Budynek administracyjno-biurowy. Malowanie pomieszczeń od parteru do III piętra.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(3,04+1,00)*2*11	m	88,880
		razem	m	88,880
35	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 III piętro - drzwi (0,90*2,05)*2,50*17	m2	78,413
		razem	m2	78,413
36	KNR 4-01 1216/01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią (3,45*2,74)+(6,12*2,95)+(6,57*2,63)+(4,08*2,89)+(3,23*2,81)+(5,71*4,95)+(5,71*3,09)+(1,41*1,75)+(1,37*2,84)+(2,99*1,64)	m2	122,824
		razem	m2	122,824
37	KNR 4-01 1216/02 analogia	Usunięcie folii (3,45*2,74)+(6,12*2,95)+(6,57*2,63)+(4,08*2,89)+(3,23*2,81)+(5,71*4,95)+(5,71*3,09)+(1,41*1,75)+(1,37*2,84)+(2,99*1,64)	m2	122,824
		razem	m2	122,824