

Kosztorys - Przedmiar robót

Obiekt	Budynek warsztatowy. Remont pomieszczeń.
Budowa	Bydgoszcz ul. Powstańców Wlkp. 10
Inwestor	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii - Bydgoszcz ul. Powstańców Wlkp. 10
Biuro kosztorysowe	Biuro Kosztorysowania, Nadzoru i Koordynacji Robót - Andrzej Żurek - Białe Błota ul. Forteczna 17

Sporządził Andrzej Żurek

Białe Błota 25 czerwiec 2014 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przypisana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Budynek warsztatowy. Remont pomieszczeń.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
		powierzchnia wykładziny ściennej z płytek kwasoodpornych $((3,86+4,43)*2+(2,43+3,00)*2+(3,00+1,87)*2)*2,30$	m2	85,514
		razem	m2	85,514
2	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej		
		$(2,43*3,00)+(3,00*1,87)$	m2	12,900
		razem	m2	12,900
3	KNR 4-01 0802/05	Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej grubości 1/4 cegły		
		3,86*4,43	m2	17,100
		razem	m2	17,100
4	KNR 4-03 1134/02	Demontaż belki montażowej oświetleniowej w garażach		
			szt	3,000
5	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km		
		$(85,514*0,035)+(12,90*0,025)+(17,10*0,08)$	m3	4,683
		razem	m3	4,683
6	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
		(Krotność= 19) $(85,514*0,035)+(12,90*0,025)+(17,10*0,08)$	m3	4,683
		razem	m3	4,683
7	Kalkulacja indywidualna	Opłata za wysypisko - utylizacja gruzu.		
		$((85,514*0,035)+(12,90*0,025)+(17,10*0,08))*1,9$	t	8,899
		razem	t	8,899
8	KNR 2-02 0216/01	Płyty żelbetowe stropowe, płaskie lub na żebrach, grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu, beton B-20.		
		uzupełnienie płyty stropowej nad zbiornikiem podziemnym 3,00*0,90	m2	2,700
		razem	m2	2,700
9	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli		
		pręt fi 6mm 2,00*0,001	t	0,002
		razem	t	0,002
10	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli		
		pręt fi 10mm 16,65*0,001	t	0,017
		razem	t	0,017
11	Kalkulacja indywidualna	Montaż kłapy włazowej typu lekkiego do zbiornika podziemnego		
			szt	1,000
12	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej		
		powierzchnia wykładziny ściennej z płytek kwasoodpornych $((3,86+4,43)*2+(2,43+3,00)*2+(3,00+1,87)*2)*2,30$	m2	85,514
		razem	m2	85,514
13	NNRNKB 6 2802/05	Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych CERESIT elastycznych o grubości warstwy 5mm		
		powierzchnia wykładziny ściennej z płytek kwasoodpornych $((3,86+4,43)*2+(2,43+3,00)*2+(3,00+1,87)*2)*2,30$	m2	85,514
		razem	m2	85,514
14	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych		
		$(2,43*3,00)+(3,00*1,87)$	m2	12,900
		3,86*4,43	m2	17,100
		razem	m2	30,000
15	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z betonu B-30 grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko		
		$(2,43*3,00)+(3,00*1,87)$	m2	12,900
		3,86*4,43	m2	17,100
		razem	m2	30,000
16	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu B-30 - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm		
		(Krotność= 5) $(2,43*3,00)+(3,00*1,87)$	m2	12,900
			m2	17,100

Budynek warsztatowy. Remont pomieszczeń.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	30,000
17	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową z pręta fi 4mm o oczkach 10x10 cm. (2,43*3,00)+(3,00*1,87) 3,86*4,43	m2 m2	12,900 17,100
		razem	m2	30,000
18	KNR 4-01 1206/02	Malowanie dwukrotne farbami do betonu bez szpachlowania posadzek betonowych (2,43*3,00)+(3,00*1,87) 3,86*4,43	m2 m2	12,900 17,100
		razem	m2	30,000
19	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 sufity (3,86*4,43)+(2,43*3,00)+(3,00*1,87) ściany powyżej glazury ściennej ((3,86+4,43)*2+(2,43+3,00)*2+(3,00+1,87)*2)*1,22	m2 m2	30,000 45,360
		razem	m2	75,360
20	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT sufity (3,86*4,43)+(2,43*3,00)+(3,00*1,87) ściany powyżej glazury ściennej ((3,86+4,43)*2+(2,43+3,00)*2+(3,00+1,87)*2)*1,22	m2 m2	30,000 45,360
		razem	m2	75,360
21	KNR 2-02 0815/05	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach sufity (3,86*4,43)+(2,43*3,00)+(3,00*1,87)	m2	30,000
		razem	m2	30,000
22	KNR 2-02 0815/03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach ściany powyżej glazury ściennej ((3,86+4,43)*2+(2,43+3,00)*2+(3,00+1,87)*2)*1,22	m2	45,360
		razem	m2	45,360
23	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem sufity (3,86*4,43)+(2,43*3,00)+(3,00*1,87) ściany powyżej glazury ściennej ((3,86+4,43)*2+(2,43+3,00)*2+(3,00+1,87)*2)*1,22	m2 m2	30,000 45,360
		razem	m2	75,360
24	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 (0,80*2,05)*2	m2	3,280
		razem	m2	3,280
25	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 malowanie samych ościeżnic metalowych (0,80*2,10)*0,50*2	m2	1,680
		razem	m2	1,680
26	KNR 5-08 0502/09	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	4,000
27	KNR 5-08 0514/07	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych, 2x36W bez załączania przewodu, w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem, z podłączeniem	szt	4,000
28	KNR 4-03 0306/05	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym w podłożu ceglany	szt	6,000
29	KNR 4-03 0308/02	Wymiana wyłączników, przełączników do 10A w obudowie uszczelnionej w podłożu ceglany	szt	3,000