

Kosztorys - Przedmiar robót

Obiekt	Budynek administracyjno-biurowy. Remont kapitalny w.c. w piwnicy.
Budowa	Bydgoszcz ul. Powstańców Wlkp. 10
Inwestor	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii - Bydgoszcz ul. Powstańców Wlkp. 10
Biuro kosztorysowe	Biuro Kosztorysowania, Nadzoru i Koordynacji Robót - Andrzej Żurek - Białe Błota ul. Forteczna 17

Sporządził Andrzej Żurek

Białe Błota 25 czerwiec 2014 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Budynek administracyjno-biurowy. Remont kapitalny w.c. w piwnicy.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe.				
1	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt	2,000
2	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	2,000
3	KNR 4-02 0235/01	Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru	kpl	1,000
4	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1,000
5	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1,000
6	KNR 4-02 0233/06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt	2,000
7	KNR 4-02 0233/08	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm	szt	1,000
8	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej	szt	1,000
9	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1,000
10	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek		
		powierzchnia glazury ściiennej (3,50+1,35+2,30+2,60+0,95+0,60+1,40+1,15+1,40+1,15+0,75+1,15+1,40)*2,05-(0,70*2,05)*3	m2	36,080
		razem	m2	36,080
11	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej		
		powierzchnia posadzki (3,50*1,35)+(0,95*2,60)+(1,40*0,80)+(1,40*1,15)	m2	9,925
		razem	m2	9,925
12	Kalkulacja indywidualna	Oplata za wywóz kontenera z materiałem rozbiórkowym wraz z utylizacją tych materiałów.	szt	1,000

Budynek administracyjno-biurowy. Remont kapitalny w.c. w piwnicy.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2. Roboty budowlane i instalacyjne.				
13	KNR 5-08 0301/21	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w podłożu betonowym pod wyłączniki 2 pod gniazda wtyczkowe 2	szt szt razem	2,000 2,000 4,000
14	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm pod wyłączniki 2 pod gniazda wtyczkowe 2	szt szt razem	2,000 2,000 4,000
15	KNR 4-02 0111/01	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego średnicy 15mm	szt	1,000
16	KNR 2-15 0104/01	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - do zaworu czterpalnego	m	3,000
17	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych i baterii, o średnicy nominalnej 15mm bateria umywalkowa 2 zawór czterpalny 1 pisuar 1	szt szt szt razem	2,000 1,000 1,000 4,000
18	KNR 2-15 0107/07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
19	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową do umywalki 1 do zlewu 1 do pisuaru 1	podejście podejście podejście razem	1,000 1,000 1,000 3,000
20	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową do miski ustępowej 1	podejście razem	1,000 1,000
21	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe do kabiny w.c. 2,10*2+0,80	m razem	5,000 5,000
22	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych - po skutych płytkach ściennych powierzchnia glazury ściiennej (3,50+1,35+2,30+2,60+0,95+0,60+1,40+1,15+1,40+1,15+0,75+1,15+1,40)*2,05-(0,70*2,05)*3	m2 razem	36,080 36,080
23	KNR 2-02 0803/02	Tynki zwykłe kategorii II ścian wykonywane ręcznie - po skutych płytkach ściennych powierzchnia glazury ściiennej (3,50+1,35+2,30+2,60+0,95+0,60+1,40+1,15+1,40+1,15+0,75+1,15+1,40)*2,05-(0,70*2,05)*3	m2 razem	36,080 36,080
24	KNR 0-39 0115/03	Uszczelnienie powierzchni pionowych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex 1 - pod glazurę ścienną powierzchnia glazury ściiennej (3,50+1,35+2,30+2,60+0,95+0,60+1,40+1,15+1,40+1,15+0,75+1,15+1,40)*2,05-(0,70*2,05)*3	m2 razem	36,080 36,080
25	KNR 2-02 0829/07	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x25cm metodą kombinowaną powierzchnia glazury ściiennej (3,50+1,35+2,30+2,60+0,95+0,60+1,40+1,15+1,40+1,15+0,75+1,15+1,40)*2,05-(0,70*2,05)*3	m2 razem	36,080 36,080
26	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych - po skutych płytkach posadzkowych powierzchnia posadzki (3,50*1,35)+(0,95*2,60)+(1,40*0,80)+(1,40*1,15)	m2 razem	9,925 9,925
27	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro - po skutych płytkach posadzkowych powierzchnia posadzki (3,50*1,35)+(0,95*2,60)+(1,40*0,80)+(1,40*1,15)	m2 razem	9,925 9,925

Budynek administracyjno-biurowy. Remont kapitalny w.c. w piwnicy.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
28	KNR 0-39 0115/02	Uszczelnienie powierzchni poziomych z wkładką z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex 1 - pod płytki posadzkowe powierzchnia posadzki $(3,50*1,35)+(0,95*2,60)+(1,40*0,80)+(1,40*1,15)$	m2	9,925
			razem	m2
29	NNRNKB 6 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5mm powierzchnia posadzki $(3,50*1,35)+(0,95*2,60)+(1,40*0,80)+(1,40*1,15)$	m2	9,925
			razem	m2
30	KNR 2-02 1017/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2 - do kabiny w.c. 0,80*2,05	m2	1,640
			razem	m2
31	KNR 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 - powierzchnia ścian nad glazurą ścienną powierzchnia glazury ściennej $(3,50+1,35+2,30+2,60+0,95+0,60+1,40+1,15+1,40+1,15+0,75+1,15+1,40)*0,60$	m2	11,820
			razem	m2
32	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych - powierzchnia nad glazurą ścienną powierzchnia glazury ściennej $(3,50+1,35+2,30+2,60+0,95+0,60+1,40+1,15+1,40+1,15+0,75+1,15+1,40)*0,60$	m2	11,820
			razem	m2
33	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - powierzchnia nad glazurą ścienną powierzchnia glazury ściennej $(3,50+1,35+2,30+2,60+0,95+0,60+1,40+1,15+1,40+1,15+0,75+1,15+1,40)*0,60$	m2	11,820
			razem	m2
34	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie podłoża pod malowanie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - powierzchnia ponad glazurą ścienną powierzchnia glazury ściennej $(3,50+1,35+2,30+2,60+0,95+0,60+1,40+1,15+1,40+1,15+0,75+1,15+1,40)*0,60$	m2	11,820
			razem	m2
35	KNR 2-02 1505/03	Dwuwarstwowe malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ponad glazurą ścienną powierzchnia glazury ściennej $(3,50+1,35+2,30+2,60+0,95+0,60+1,40+1,15+1,40+1,15+0,75+1,15+1,40)*0,60$	m2	11,820
			razem	m2
36	KNR-W 2-02 2702/01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych powierzchnia posadzki $(3,50*1,35)+(0,95*2,60)+(1,40*0,80)+(1,40*1,15)$	m2	9,925
			razem	m2
37	KNR 5-08 0512/01	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych na podwieszanych sufitach z podłączeniem, sufitowych 4x40W zawieszanych	szt	2,000
38	KNR 5-08 0309/06	Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2	szt	2,000
39	KNR 5-08 0308/02	Przykręcenie do gotowego podłoża łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych	szt	2,000
40	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1,000
41	KNR 2-15 0225/02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl	1,000
42	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1,000
43	KNR 2-15 0220/04	Montaż zlewozmywaków jednokomorowego ze stali nierdzewnej	szt	1,000
44	KNR 2-15 0114/01	Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
45	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000