

Kosztorys - Przedmiar robót

Obiekt	Budynek pomocniczy, laboratoryjno-techniczny. Zwierzęciarnia. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych.
Budowa	Bydgoszcz ul. Powstańców Wlkp. 10
Inwestor	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii - Bydgoszcz ul. Powstańców Wlkp. 10
Biuro kosztorysowe	Biuro Kosztorysowania, Nadzoru i Koordynacji Robót - Andrzej Żurek - Białe Błota ul. Forteczna 17

Sporządził Andrzej Żurek

Białe Błota 25 czerwiec 2014 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Budynek pomocniczy, laboratoryjno-techniczny. Zwierzęciarnia. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - sufity $(1,06*1,16)+(1,00*1,24)+(1,54*1,04)+(5,91*1,96)+(3,93*3,03)+(2,88*1,50)+(2,44*1,52)+(2,89*3,93)+(4,18*1,53)+(3,93*3,95)+(1,83*1,98)+(2,89*2,10)+(4,13*2,77)+(4,08*1,94)+(1,02*1,34)+(2,91*1,34)+(2,31*4,13)+(4,14*3,96)+(1,52*3,18)+(3,95*4,00)+(1,95*1,51)$	m2	152,695
		razem	m2	152,695
2	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - sufity $(1,06*1,16)+(1,00*1,24)+(1,54*1,04)+(5,91*1,96)+(3,93*3,03)+(2,88*1,50)+(2,44*1,52)+(2,89*3,93)+(4,18*1,53)+(3,93*3,95)+(1,83*1,98)+(2,89*2,10)+(4,13*2,77)+(4,08*1,94)+(1,02*1,34)+(2,91*1,34)+(2,31*4,13)+(4,14*3,96)+(1,52*3,18)+(3,95*4,00)+(1,95*1,51)$	m2	152,695
		razem	m2	152,695
3	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach $(1,06*1,16)+(1,00*1,24)+(1,54*1,04)+(5,91*1,96)+(3,93*3,03)+(2,88*1,50)+(2,44*1,52)+(2,89*3,93)+(4,18*1,53)+(3,93*3,95)+(1,83*1,98)+(2,89*2,10)+(4,13*2,77)+(4,08*1,94)+(1,02*1,34)+(2,91*1,34)+(2,31*4,13)+(4,14*3,96)+(1,52*3,18)+(3,95*4,00)+(1,95*1,51)$	m2	152,695
		razem	m2	152,695
4	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie podłoża pod malowanie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - sufity $(1,06*1,16)+(1,00*1,24)+(1,54*1,04)+(5,91*1,96)+(3,93*3,03)+(2,88*1,50)+(2,44*1,52)+(2,89*3,93)+(4,18*1,53)+(3,93*3,95)+(1,83*1,98)+(2,89*2,10)+(4,13*2,77)+(4,08*1,94)+(1,02*1,34)+(2,91*1,34)+(2,31*4,13)+(4,14*3,96)+(1,52*3,18)+(3,95*4,00)+(1,95*1,51)$	m2	152,695
		razem	m2	152,695
5	KNR 2-02 1505/03	Dwuokrotne malowanie farbami lateksowymi, zmywalnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity $(1,06*1,16)+(1,00*1,24)+(1,54*1,04)+(5,91*1,96)+(3,93*3,03)+(2,88*1,50)+(2,44*1,52)+(2,89*3,93)+(4,18*1,53)+(3,93*3,95)+(1,83*1,98)+(2,89*2,10)+(4,13*2,77)+(4,08*1,94)+(1,02*1,34)+(2,91*1,34)+(2,31*4,13)+(4,14*3,96)+(1,52*3,18)+(3,95*4,00)+(1,95*1,51)$	m2	152,695
		razem	m2	152,695
6	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - ściany powierzchnia ścian ponad glazurą ścienną $((1,06+1,16)*2+(1,00+1,24)*2+(1,54+1,04)*2+(5,91+1,96)*2+(3,93+3,03)*2+(2,88+1,50)*2+(2,44+1,52)*2+(2,89+3,93)*2+(4,18+1,53)*2+(3,93+3,95)*2+(1,83+1,98)*2+(2,89+2,10)*2+(4,13+2,77)*2+(4,08+1,94)*2+(1,02+1,34)*2+(2,91+1,34)*2+(2,31+4,13)*2+(4,14+3,96)*2+(1,52+3,18)*2+(3,95+4,00)*2+(1,95+1,51)*2)*0,87$	m2	190,704
		razem	m2	190,704
7	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie podłoża pod szpachlowanie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściany powierzchnia ścian ponad glazurą ścienną $((1,06+1,16)*2+(1,00+1,24)*2+(1,54+1,04)*2+(5,91+1,96)*2+(3,93+3,03)*2+(2,88+1,50)*2+(2,44+1,52)*2+(2,89+3,93)*2+(4,18+1,53)*2+(3,93+3,95)*2+(1,83+1,98)*2+(2,89+2,10)*2+(4,13+2,77)*2+(4,08+1,94)*2+(1,02+1,34)*2+(2,91+1,34)*2+(2,31+4,13)*2+(4,14+3,96)*2+(1,52+3,18)*2+(3,95+4,00)*2+(1,95+1,51)*2)*0,87$	m2	190,704
		razem	m2	190,704
8	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach powierzchnia ścian ponad glazurą ścienną $((1,06+1,16)*2+(1,00+1,24)*2+(1,54+1,04)*2+(5,91+1,96)*2+(3,93+3,03)*2+(2,88+1,50)*2+(2,44+1,52)*2+(2,89+3,93)*2+(4,18+1,53)*2+(3,93+3,95)*2+(1,83+1,98)*2+(2,89+2,10)*2+(4,13+2,77)*2+(4,08+1,94)*2+(1,02+1,34)*2+(2,91+1,34)*2+(2,31+4,13)*2+(4,14+3,96)*2+(1,52+3,18)*2+(3,95+4,00)*2+(1,95+1,51)*2)*0,87$	m2	190,704
		razem	m2	190,704
9	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie podłoża pod malowanie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściany powierzchnia ścian ponad glazurą ścienną $((1,06+1,16)*2+(1,00+1,24)*2+(1,54+1,04)*2+(5,91+1,96)*2+(3,93+3,03)*2+(2,88+1,50)*2+(2,44+1,52)*2+(2,89+3,93)*2+(4,18+1,53)*2+(3,93+3,95)*2+(1,83+1,98)*2+(2,89+2,10)*2+(4,13+2,77)*2+(4,08+1,94)*2+(1,02+1,34)*2+(2,91+1,34)*2+(2,31+4,13)*2+(4,14+3,96)*2+(1,52+3,18)*2+(3,95+4,00)*2+(1,95+1,51)*2)*0,87$	m2	190,704
		razem	m2	190,704
10	KNR 2-02 1505/03	Dwuokrotne malowanie farbami lateksowymi, zmywalnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany powierzchnia ścian ponad glazurą ścienną $((1,06+1,16)*2+(1,00+1,24)*2+(1,54+1,04)*2+(5,91+1,96)*2+(3,93+3,03)*2+(2,88+1,50)*2+(2,44+1,52)*2+(2,89+3,93)*2+(4,18+1,53)*2+(3,93+3,95)*2+(1,83+1,98)*2+(2,89+2,10)*2+(4,13+2,77)*2+(4,08+1,94)*2+(1,02+1,34)*2+(2,91+1,34)*2+(2,31+4,13)*2+(4,14+3,96)*2+(1,52+3,18)*2+(3,95+4,00)*2+(1,95+1,51)*2)*0,87$	m2	190,704
		razem	m2	190,704
11	KNR 4-01 1216/01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią $(1,06*1,16)+(1,00*1,24)+(1,54*1,04)+(5,91*1,96)+(3,93*3,03)+(2,88*1,50)+(2,44*1,52)+(2,89*3,93)+(4,18*1,53)+(3,93*3,95)+(1,83*1,98)+(2,89*2,10)+(4,13*2,77)+(4,08*1,94)+(1,02*1,34)+(2,91*1,34)+(2,31*4,13)+(4,14*3,96)+(1,52*3,18)+(3,95*4,00)+(1,95*1,51)$	m2	152,695
		razem	m2	152,695

Budynek pomocniczy, laboratoryjno-techniczny. Zwierzęciarnia. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
12	KNR 4-01 1216/02 analogia	Usunięcie folii (1,06*1,16)+(1,00*1,24)+(1,54*1,04)+(5,91*1,96)+(3,93*3,03)+(2,88*1,50)+(2,44*1,52)+(2,89*3,93)+(4,18*1,53)+(3,93*3,95)+(1,83*1,98)+(2,89*2,10)+(4,13*2,77)+(4,08*1,94)+(1,02*1,34)+(2,91*1,34)+(2,31*4,13)+(4,14*3,96)+(1,52*3,18)+(3,95*4,00)+(1,95*1,51)	m2	152,695
		razem	m2	152,695