

Kosztorys - Przedmiar robót

Obiekt	Budynek garażowy. Wykonanie robót malarskich.
Budowa	Bydgoszcz ul. Powstańców Wlkp. 10
Inwestor	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii - Bydgoszcz ul. Powstańców Wlkp. 10
Biuro kosztorysowe	Biuro Kosztorysowania, Nadzoru i Koordynacji Robót - Andrzej Żurek - Białe Błota ul. Forteczna 17

Sporządził Andrzej Żurek

Białe Błota 25 czerwiec 2014 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Budynek garażowy. Wykonanie robót malarskich.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
1	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - sufity garaże (5,56*2,85)*3 w.c. 3,11*1,34 socjalny 3,27*2,66 szatnia 2,72*2,18 korytarz 2,33*1,35	m2	47,538	
			m2	4,167	
			m2	8,698	
			m2	5,930	
			m2	3,146	
			razem	m2	69,479
2	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - sufity w.c. 3,11*1,34 socjalny 3,27*2,66 szatnia 2,72*2,18 korytarz 2,33*1,35	m2	4,167	
			m2	8,698	
			m2	5,930	
			m2	3,146	
			razem	m2	21,941
			3	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach w.c. 3,11*1,34 socjalny 3,27*2,66 szatnia 2,72*2,18 korytarz 2,33*1,35
m2	8,698				
m2	5,930				
m2	3,146				
razem	m2	21,941			
4	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie podłoża pod malowanie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - sufity garaże (5,56*2,85)*3 w.c. 3,11*1,34 socjalny 3,27*2,66 szatnia 2,72*2,18 korytarz 2,33*1,35			
			m2	4,167	
			m2	8,698	
			m2	5,930	
			m2	3,146	
			razem	m2	69,479
5	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity garaże (5,56*2,85)*3 w.c. 3,11*1,34 socjalny 3,27*2,66 szatnia 2,72*2,18 korytarz 2,33*1,35	m2	47,538	
			m2	4,167	
			m2	8,698	
			m2	5,930	
			m2	3,146	
			razem	m2	69,479
6	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - ściany garaże ((5,56+2,85)*2,93)*3-(2,40*2,40)*3 w.c. (3,11+1,34)*2*0,92 socjalny (3,27+2,66)*2*1,39 szatnia (2,72+2,18)*2*2,92 korytarz (2,33+1,35)*2*1,39	m2	56,644	
			m2	8,188	
			m2	16,485	
			m2	28,616	
			m2	10,230	
			razem	m2	120,163
7	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie podłoża pod szpachlowanie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściany w.c. (3,11+1,34)*2*0,92 socjalny (3,27+2,66)*2*1,39 szatnia (2,72+2,18)*2*2,92 korytarz (2,33+1,35)*2*1,39	m2	8,188	
			m2	16,485	
			m2	28,616	
			m2	10,230	
			razem	m2	63,519
			8	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach w.c. (3,11+1,34)*2*0,92 socjalny (3,27+2,66)*2*1,39 szatnia (2,72+2,18)*2*2,92 korytarz (2,33+1,35)*2*1,39
m2	16,485				
m2	28,616				
m2	10,230				
razem	m2	63,519			
9	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie podłoża pod malowanie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściany garaże ((5,56+2,85)*2,93)*3-(2,40*2,40)*3 w.c. (3,11+1,34)*2*0,92 socjalny (3,27+2,66)*2*1,39 szatnia (2,72+2,18)*2*2,92 korytarz (2,33+1,35)*2*1,39			
			m2	8,188	
			m2	16,485	
			m2	28,616	
			m2	10,230	
			m2	10,230	

Budynek garażowy. Wykonanie robót malarskich.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	120,163
10	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany garaże ((5,56+2,85)*2,93)*3-(2,40*2,40)*3 w.c. (3,11+1,34)*2*0,92 socjalny (3,27+2,66)*2*1,39 szatnia (2,72+2,18)*2*2,92 korytarz (2,33+1,35)*2*1,39	m2 m2 m2 m2 m2	56,644 8,188 16,485 28,616 10,230
		razem	m2	120,163
11	KNR 4-01 1208/02 analogia	Zagruntowanie ścian-lamperii zaprawą klejową "Atlas Plus" socjalny (3,27+2,66)*2*1,53 korytarz (2,33+1,35)*2*1,53	m2 m2	18,146 11,261
		razem	m2	29,407
12	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach-lamperii socjalny (3,27+2,66)*2*1,53 korytarz (2,33+1,35)*2*1,53	m2 m2	18,146 11,261
		razem	m2	29,407
13	KNR 4-01 1206/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi matowymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian socjalny (3,27+2,66)*2*1,53 korytarz (2,33+1,35)*2*1,53	m2 m2	18,146 11,261
		razem	m2	29,407
14	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 drzwi wewnętrzne malowane dwustronnie (0,80*2,05)*2,50*3	m2	12,300
		razem	m2	12,300
15	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych socjalny 3,27*2,66 szatnia 2,72*2,18	m2 m2	8,698 5,930
		razem	m2	14,628
16	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej socjalny 3,27*2,66 szatnia 2,72*2,18 kanał przeglądowy w garażu 4,00*0,90	m2 m2 m2	8,698 5,930 3,600
		razem	m2	18,228
17	NNRNKB 6 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych CERESIT elastycznych o grubości warstwy 5mm socjalny 3,27*2,66 szatnia 2,72*2,18 kanał przeglądowy w garażu 4,00*0,90	m2 m2 m2	8,698 5,930 3,600
		razem	m2	18,228
18	KNR 2-02 1120/04	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 15cm z płytek kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm z przecinaniem płytek socjalny (3,27+2,66)*2-0,90 szatnia (2,72+2,18)*2-(0,90*2)	m m	10,960 8,000
		razem	m	18,960
19	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej kanał przeglądowy w garażu (4,00+0,90)*2*1,41	m2	13,818
		razem	m2	13,818
20	NNRNKB 6 2802/05	Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych CERESIT elastycznych o grubości warstwy 5mm kanał przeglądowy w garażu (4,00+0,90)*2*1,41	m2	13,818
		razem	m2	13,818
21	KNR 4-01 1216/01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią garaże (5,56*2,85)*3 w.c. 3,11*1,34 socjalny 3,27*2,66 szatnia 2,72*2,18 korytarz 2,33*1,35	m2 m2 m2 m2 m2	47,538 4,167 8,698 5,930 3,146
		razem	m2	69,479

Budynek garażowy. Wykonanie robót malarskich.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 4-01 1216/02 analogia	Usunięcie folii		
		garaże (5,56*2,85)*3	m2	47,538
		w.c. 3,11*1,34	m2	4,167
		socjalny 3,27*2,66	m2	8,698
		szatnia 2,72*2,18	m2	5,930
		korytarz 2,33*1,35	m2	3,146
		razem	m2	69,479
23	KNR 4-03 1134/02	Demontaż belki montażowej oświetleniowej w garażach		
			szt	3,000
24	KNR 5-08 0502/09	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania		
			kpl	6,000
25	KNR 5-08 0514/07	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych, 2x36W bez zadławiania przewodu, w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem, z podłączeniem		
			szt	6,000