

## Kosztorys - Przedmiar robót

Obiekt	Budynek administracyjno-biurowy. Wykonanie robót malarskich klatki schodowej.
Budowa	Bydgoszcz ul. Powstańców Wlkp. 10.
Inwestor	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii - Bydgoszcz ul. Powstańców Wlkp. 10.
Biuro kosztorysowe	Biuro Kosztorysowania, Nadzoru i Koordynacji Robót - Andrzej Żurek - Białe Błota ul. Forteczna 17

---

Sporządził    Andrzej Żurek

---

Białe Błota 25 czerwiec 2014 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Budynek administracyjno-biurowy. Wykonanie robót malarskich klatki schodowej.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - sufity  (2,60*6,53)*6	m2	101,868
			razem	m2
2	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - sufity  (2,60*6,53)*6	m2	101,868
			razem	m2
3	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach  (2,60*6,53)*6	m2	101,868
			razem	m2
4	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie podłoża pod malowanie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - sufity  (2,60*6,53)*6	m2	101,868
			razem	m2
5	KNR 2-02 1505/03	Dwuukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity  (2,60*6,53)*6	m2	101,868
			razem	m2
6	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - ściany  (2,60+6,53)*2*3,77*5+(2,60+6,53)*2*2,60	m2	391,677
			razem	m2
7	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie podłoża pod malowanie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściany  (2,60+6,53)*2*3,77*5+(2,60+6,53)*2*2,60	m2	391,677
			razem	m2
8	KNR 2-02 1505/11	Dwuukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wyprawy cienkowarstwowej  (2,60+6,53)*2*3,77*5+(2,60+6,53)*2*2,60	m2	391,677
			razem	m2
9	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną balustrad z prętów prostych  balustrada schodowa (1,30*0,82)+(4,18*0,82)*8	m2	28,487
			razem	m2
10	KNR 4-01 1216/01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią  (2,60*6,53)*6	m2	101,868
			razem	m2
11	KNR 4-01 1216/02 analogia	Usunięcie folii  (2,60*6,53)*6	m2	101,868
			razem	m2
12	KNR 2-02 1611/02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 6m - ostatnia kondygnacja	kolumnę	2,000